

Vállalkozási szerződés

mely létrejött egyrészről **Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata** 8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19. (statisztikai száma: 15432704-8411-321-20, törzsszáma: 432 700, képviselőjében eljár: Gyutai Csaba polgármester), mint **megrendelő** (továbbiakban: önkormányzat),

másrészről **UTPLAN '95 Építőipari és Szolgáltató Kft.** 8900 Zalaegerszeg, Árpád u. 19., (Cg. 20-09-062384, statisztikai szám: 11353319-7420-113-20, adószám: 11353319-2-20, képviselő Horváth Béla Péter ügyvezető igazgató) mint **vállalkozó** (továbbiakban: vállalkozó) között az alulírt helyen és időben, az alábbi feltételekkel:

Az önkormányzat keretmegállapodásos közbeszerzési eljárást folytatott le „Városi közúthálózat kisebb építési munkái 2011-2012. években” tárgyban. Vállalkozó a keretmegállapodásban részes ajánlattevőként a keretmegállapodásos eljárásban kiírt konkrét ajánlatkérés „IV. csomag” tekintetében nyertese lett az 1., 2., 4. és 5. résznek. A jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező ajánlattételi felhívás, az ajánlattételi dokumentáció és a vállalkozó ajánlata alapján felek az alábbiakban állapodnak meg.

I. Általános feltételek

1. Önkormányzat vállalkozásba adja, vállalkozó elvállalja
Csendes u. burkolat felújítás I. ütem
Gárdonyi G. u. burkolat felújítás I. ütem
Virágzómező u. felújítása V. ütem
OTP mögötti parkoló burkolat felújítása munkáinak elvégzését.
2. Vállalkozót a munkák elvégzése esetén az I. rész vonatkozásában nettó 5.081.180,- Ft, a II. rész vonatkozásában nettó 6.994.990,- Ft, a IV. rész vonatkozásában nettó 1.208.243,- Ft és az V. rész vonatkozásában nettó 1.162.280,- Ft forint vállalkozási díj illeti meg.
Fizetés: a teljesítéstől számítva 30 napon belül átutalással. Vállalkozó a számláját a műszaki ellenőr által aláírt teljesítésigazolást követően nyújthatja be. A számla az esedékességkor hatályos ÁFA-val növelt mértékben kerül kiegyenlítésre.
Ajánlatkérő kifejezetten utal az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. 36/A §-ra.
3. A kivitelezés során az esetleg felmerülő pótmunkák elvégzésére **tartalékkeret áll rendelkezésre, amelynek összege az ajánlati ár 10%-a.**
A tartalékkeret felhasználására - szükség esetén - a megrendelő jóváhagyásával a műszaki ellenőr építési naplóba történő bejegyzése alapján közvetlenül - szerződés módosítása nélkül - kerülhet sor. Fizetés a számla kézhezvételétől számítva 30 napon belül átutalással. Vállalkozó a számláit a műszaki ellenőr által aláírt teljesítésigazolást követően nyújthatja be.
4. Az önkormányzat a munkaterületet átadás-átvételi eljárás keretében adja át vállalkozónak. A teljesítési határidő: 2012. június 25.
A vállalkozó előteljesítésre jogosult.
A munkaterület átadást követően a munkákat azonnal meg kell kezdeni. Amennyiben az időjárás nem teszi lehetővé az útépítési technológiai előírások betartását, kivitelező az építési naplóban akadályoztatást köteles jelezni, melynek elfogadását a műszaki

ellenőrnek naplóbejegyzéssel igazolni szükséges.

5. Késedelmes teljesítés esetén az önkormányzat a bruttó vállalási ár 5 %-a/nap kötbér megfizetésére tart igényt, mely a számla végösszegéből levonásra kerül.
Hibás teljesítés esetén a kijavításig terjedő időre a bruttó vállalási ár 5 %-a/nap kötbér megfizetésére tart igényt, mely a számla végösszegéből levonásra kerül.
Amennyiben a késedelem – vállalkozónak felróható okból - meghaladja a 10 munkanapot, önkormányzat meghiúsulási kötbérre tart igényt, melynek értéke a bruttó vállalási ár 30 %-a.
Amennyiben az önkormányzat a leigazolt teljesítés után benyújtott számlát a fizetési határidőig nem egyenlíti ki, úgy a vállalkozó a jegybanki alapkamattal növelt számlaértékre tarthat igényt, a késedelem napjainak figyelembevételével.
6. Ajánlattevő az elvégzett munkálatokra 5 év jótállási és a jogszabályokban meghatározott szavatossági kötelezettségeket köteles vállalni, melyek kezdetének időpontja a hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárás dátuma. Esetleges javítás esetén a jótállási idő a javított részre újra kezdődik.
7. Önkormányzat a szerződés aláírásával kijelenti, hogy a szerződéses összeg pénzügyi fedezete a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének a 2012. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelete alapján
 - a „*Csendes u. burkolat felújítási munkálatok*” előirányzaton **7.098.408,- Ft**
 - a „*Gárdonyi G. u. felújítása*” előirányzaton **9.772.000,- Ft**
 - a „*Virágzómező u. felújítás II. ütem*” előirányzaton **1.687.915,- Ft**
 - az „*OTP mögötti parkoló burkolat felújítása*” előirányzaton **1.623.705,- Ft**rendelkezésre áll, és a fizetési határidőre a számla ellenértékét kiegyenlíti.

II. Műszaki előírások

1. A munkálatokat az érvényben lévő Útügyi Műszaki Előírásainak, valamint az egyéb vonatkozó, hatályban lévő szabványok és műszaki előírások betartásával lehet végezni.
2. A munkák folyamata:
 - a) A munkaterület átadás során a bedolgozásra kerülő anyagok szállítói megfelelőségi nyilatkozatait, alkalmassági vizsgálatait és az aszfalt keveréktervét, típusvizsgálatokat, bedolgozási technológiai utasításokat, mintavételi tervet a megrendelő részére jóváhagyásra át kell adni. A dokumentumok átadása a sikeres munkaterület átadás feltétele. Az átadott dokumentumokat a megrendelő 5 napon belül felülvizsgálja és véleményezi.
 - b) A munkaterület forgalomtól függő biztosítása, lekorlátozása az ÚT 2-1.119:2010 műszaki előírás alapján, a dolgozók és a közlekedők veszélyeztetésének megakadályozása érdekében, külön figyelemmel a közlekedésben résztvevőket indokolatlanul zavarására. A gépjárműforgalom min. egy forgalmi sávon történő fenntartását folyamatosan biztosítani szükséges. A forgalomtereléssel kapcsolatos korlátozásokat a közútkezelővel előzetesen egyeztetni szükséges. A kivitelezési munkákkal érintett intézmények, szolgáltató egységek, ingatlanok megközelítését folyamatosan biztosítani szükséges, a munkaterület átadást követően a várható forgalmi korlátozásokról az érintetteket Vállalkozónak tájékoztatni szükséges.
 - c)

- d) A munkálatok során a felbontott anyag az elszállításig ideiglenesen a munkaterületen, illetve a munkaterület átadásán meghatározott módon és helyszínen tárolható, végleges elhelyezéséről a kivitelezőnek szükséges gondoskodnia. Az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet előírásait betartja, figyelemmel a hulladékok jegyzékéről szóló 16/2001. (VII. 18.) KöM rendeletben foglaltakra. *Az építési és bontási hulladék elhelyezése, kizárólag engedéllyel rendelkező lerakóhelyen történhet.* A kibontott aszfalt- és betontörmelék – lehetőség szerint – különválogatva a Zala Depo Kft. Alkotmány utcai telephelyére be kell szállítani, melyet mérlegjegyekkel kell igazolni.
- e) "A vállalkozó tevékenysége során keletkező hulladék a vállalkozó tulajdonát képezi. A hulladékkal kapcsolatos kezelési, adatszolgáltatás, nyilvántartási kötelezettség vállalkozót terheli."
- f) A víznyelőrácok, közműfedlapok – a közmű üzemeltető szakfelügyelete mellett - szintre emeléséről gondoskodni szükséges. Az érintett közműszerelvények (víznyelők, akna fedlapok, stb.) esetén - amelyek állapota nem megfelelő -, a kivitelezés során új beépítésükről gondoskodni kell (megrendelővel egyeztetett módon). Az aknák tisztítását (törmelék eltávolítása) és az érintett csatornaszakasz mosatását – a kezelő előírásainak megfelelően – el kell végezni.
- g) Az elbontásra kerülő terméskő szegély elemeket raklapra rakva, zsugorfóliázva, valamint a mart aszfaltot a munkaterület átadás- átvételi eljárás során megjelölt (5 km-en belül) helyszínre kell szállítani.
- h) A munkálatokat az Útügyi Műszaki Előírások, valamint az egyéb vonatkozó, hatályban lévő szabványok és műszaki előírások betartásával kell végezni. A megrendelő fenntartja magának a jogot, hogy a munkálatokat és a beépítésre kerülő anyagok megfelelőségét ellenőrizze és kontrollméréseket végeztessen. Az építési munkák ellenőrzését kizárólag zalaegerszegi székhelyű akreditált minősítési laboratórium végezheti.

i) Földmű, alépítmény

A földműépítésre vonatkozó követelmény: ÚT 2-1. 222:2007 sz. UME.

- A pályaszerkezet fagyegyenértékét figyelembe véve, a pályaszinttől mérve 50 cm-s mélységen belül fagyveszélyes anyag nem építhető be.

Fagyvédő réteggént a hivatkozott UME 4.2.2.2. pontja szerinti M-1, vagy M-2 jelű földműanyag építhető be.

- Az elkészült földművet és védőréteget minősíteni kell.

Tömörségmérésre vonatkozó gyakoriság: 50 m-ként 1 db

Teherbírás mérésre vonatkozó gyakoriság: 100 m-ként 1 db

Előírt érték, ha tervek másképp nem rendelkeznek:

Tömörség földmű tükörszinten: 93 %

Teherbírás földmű tükörszinten: 40 N/mm²

Megjegyzés: Földmütükörszint azonos a védőréteg tetejével.

j) Alaprétegek:

Kötőanyag nélküli alaprétegek:

Anyagukra vonatkozó követelményeket az ÚT 2-3. 207:2007 sz. UME 4.2. és 4.3. pontja tartalmazza.

Beépített rétegek vizsgálata, melyeket dokumentálni kell 200 fm-ként, vagy 1000 m²-ként:

- vastagság: megengedett eltérés: tervek -10 % a mérési eredmények 10 %-ban

- szélesség: tervtől max: - 5 cm
- teherbírás: tervdben előírt értéktől csak pozitív értékben lehet.
Ha a terv erről nem rendelkezik, az előírt érték az ÚT 2-3. 206.2007. sz. UME 8. táblázat a követelmény.
- tömörség: tervdben előírt értéktől csak pozitív értékben lehet.
Ha a tömörség nem mérhető, a teherbírásmérésből számított tömörödési tényezővel minősíthető.
Megengedett értéke: max: 2,0

Hidraulikus kötőanyagú alaprétegek:

Csak alkalmassági vizsgálattal megtervezett összetételű keverék építhető be!
A beépítés előtt az alkalmassági vizsgálatot a gyártótól be kell szerezni és be kell mutatni.

Építés közbeni ellenőrzés, melyeket dokumentálni kell 200 fm-ként, vagy 1000 m²-ként:

- vastagság: megengedett eltérés: terv -10 % a mérési eredmények 10 %-ban
- szélesség: tervtől max: - 5 cm
- keresztirányú esés: tervezettől ± 0,5 %
- tömörség: előírt érték 95 %, mérési eredmények 10 %-ában
92 % megengedett

Utóellenőrzés:

- nyomószilárdság. kétnaponta, vagy 200 m³-ként.
28 napos korban az ÚT 2-3. 206: 207. sz. UME 14. táblázat szerinti eltérés megengedett.

k) Aszfaltrétegek:

Az aszfaltkeverékekre előírt feltételek:

- Az aszfaltkeveréket „Mérsékelt” forgalmi igénybevételre kell tervezni.

Beépítésre vonatkozó feltételek:

- Nagyfelületű aszfaltozás esetén a gyártástól számított 2 órán belül az aszfaltkeveréket be kell dolgozni.
- 140 °C alatti aszfaltkeverék nem dolgozható be, a kihűlt aszfaltkeveréket vállalkozó köteles elszállítani, annak mennyisége nem számolható el.
- Ajánlatkérő kizárólag bazaltzúzalék felhasználásával előállított aszfaltkeveréket fogad el.

Az aszfaltrétegek minősítése: az „Út-pályaszerkezeti aszfaltrétegek építési és minősítési követelmények”-ről szól ÚT 2-3. 302:2010. vonatkozó fejezetei szerint történik. A fűrt minták vételének helyét Ajánlatkérő jelöli ki – az I.-III. részek vonatkozásában - helyszínenként 3 ponton.

- 1) A munkálatokkal érintett zöldfelület helyreállítását finom tereprendezés és fűmagvetés szinten, (indokolt esetben gyepszőnyegezéssel) el kell végezni és egy évig karban kell tartani.
- m) A műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésének feltétele 1 pld átadási dokumentáció biztosítása. Az átadási dokumentáció részei:
 - Az átadott iratanyagok tartalomjegyzéke.
 - Megvalósulási terv
 - Kivitelezői nyilatkozat arról, hogy a megvalósult állapot az előírt technológiával, anyagokkal és minőségben valósult meg.
 - Folyamatosan vezetett és lezárt építési napló
 - Számlarészletező /felhasznált anyagok pontos mennyiségének, fajlagos egységárának megjelölésével/.

- Elkészült létesítmény geodéziai bemérés digitális állományban
 - Minősítési dokumentáció, a beépítésre került anyagok megfelelőségének igazolásai
3. Az ajánlattevő munkaterület átadását követően köteles folyamatosan végezni a munkálatokat, amennyiben az időjárási körülmények ezt megengedik.

III. Az önkormányzat jogai, kötelezettségei

1. A szerződés aláírásával egyidejűleg az önkormányzat 1 pld szerződést és 2 pld műszaki tervdokumentációt bocsát a vállalkozó rendelkezésére.
2. Az önkormányzat a munkaterületet 2012. május 23-án átadás-átvételi eljárás keretében adja át vállalkozónak. A munkaterület késedelmes átadása esetén a teljesítési határidő azonos tartammal meghosszabbodik.
3. Az önkormányzat ellenőrzési kötelezettsége legalább 8 naponként áll fenn, építési naplóba történő bejegyzéssel.
4. Az ajánlatban megjelölt, de a megvalósítás időszakában esetleg nem beszerezhető anyagok, termékek kiváltásánál minőségi színvonalában egyenértékű anyagok, termékek közül a kiválasztás joga az önkormányzatot illeti meg. A termékváltás miatt pótköltség nem érvényesíthető.

IV. Vállalkozó jogai, kötelezettségei

1. Ajánlattevő kötelezi magát, hogy a szerződés tárgyát képező munkákat a hatósági engedélyekben foglaltak és jelen szerződés feltételei alapján, a hatályban lévő utügyi műszaki előírások (ÚT 2-1. 222:2007, ÚT 2-3. 207:2007, ÚT 2-3. 302:2010.) és szabványok szerint végzi el. A műszaki ellenőr az elkészült létesítményt minősíti. Nem megfelelőség esetén értékcsökkenést állapít meg. Selejtes minősítés esetén Vállalkozót díjtalanon kijavítási kötelezettség terheli. Amennyiben a javításra a teljesítési határidőn túl kerül sor, a Vállalkozó köteles késedelmi kötbért fizetni.
2. Ajánlattevő köteles a kivitelezés alatt a 191/2009. (IX. 15.). Korm. rendeletben előírtak szerint eljárni (építési naplóvezetés, felelős műszaki vezetői tevékenység).
3. Az eltakarásra kerülő munkarészeket ajánlattevő bejelentésétől számított 3 napon belül az ajánlatkérő ellenőrzi, és építési naplóban az eltakarást az engedélyezi.
4. Az ajánlattevőnek a kivitelezési munkafolyamatok végzését, az anyagok és eszközök mozgatását úgy kell végrehajtania, hogy a szállítás során az utak és azok műtárgyai, valamint a környező épületek és növényzet károsodást, sérülést ne szenvedjenek. Az esetlegesen keletkezett károk helyreállítási költsége ajánlattevőt terhelik.
5. Vállalkozó a kivitelezés teljes időtartama alatt a környezet védelme érdekében köteles az összes szükséges lépést a munkaterületen és azon kívül megtenni, köteles a bontási anyagokat, hulladékokat és környezetkárosító anyagokat a környezetvédelmi követelményeknek megfelelően kezelni és elhelyezni, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen „az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól” szóló 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet előírásait betartani.

V. Kapcsolattartók

1. Önkormányzat részéről: Mónok Andrea
Zalaegerszeg, Kossuth u. 17-19.
Tel: 92/502-132
Fax: 92/311-474
E-mail: monokandi@ph.zalaegerszeg.hu

2. Műszaki ellenőr:

A Zalaegerszeg, Csendes u. burkolat felújítás I. ütem, Gárdonyi G. u. burkolat felújítás I. ütem, Virágzómező u. felújítása V. ütem tekintetében

VIANOVAPLAN Kft.
Gyalogh Éva, ME-KÉ/I.-20-50584
Zalaegerszeg, Zrínyi út 97.
Tel: 92/598-529, 30/9299-716
Fax: 92/598-530
E-mail: vianova@t-online.hu

A Zalaegerszeg, OTP mögötti parkoló burkolat felújítása

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Cseke Tibor városüzemeltetési osztályvezető ME-KÉ/I.-20-50374
Tel: 92/502-126
Fax: 92/311-474
E-mail: cseket@ph.zalaegerszeg.hu

3. Vállalkozó részéről:

Horváth Béla
Zalaegerszeg Árpád u. 19.
Telefon: 92/598-050
Fax: 92/598-050
E-mail: utplan100@utplan.t-online.hu

VI. Átadás-átvétel


1. Vállalkozó készre jelentése alapján ajánlatkérő köteles a műszaki átadás-átvételi eljárást 15 napon belül kitűzni.
2. A munkaterület átadás során a bedolgozásra kerülő anyagok szállítói megfelelőségi nyilatkozatait, alkalmassági vizsgálatait és az aszfalt keveréktervét, típusvizsgálatokat, bedolgozási technológiai utasításokat, mintavételi tervet a megrendelő részére jóváhagyásra át kell adni. A dokumentumok átadása a sikeres munkaterület átadás feltétele. Az átadott dokumentumokat a megrendelő 5 napon belül felülvizsgálja és véleményezi.
3. A műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésének feltétele 1 pld átadási dokumentáció biztosítása. Az átadási dokumentáció részei:
 - Az átadott iratanyagok tartalomjegyzéke.
 - Megvalósulási terv
 - Kivitelezői nyilatkozat arról, hogy a megvalósult állapot az előírt technológiával, anyagokkal és minőségben valósult meg.
 - Folyamatosan vezetett és lezárt építési napló
 - Számlarészletező /felhasznált anyagok pontos mennyiségének, fajlagos egységárának megjelölésével/.
 - Elkészült létesítmény geodéziai bemérés digitális állományban
 - Minősítési dokumentáció, a beépítésre került anyagok megfelelőségének igazolásai
 - A keletkezett hulladék ártalmatlanítását igazoló dokumentumok (pl. számla, mérlegjegy).
4. A munkaterület-, illetve műszaki átadás-átvételi eljárásról jegyzőkönyv készül.

5. Az elszámolás során az aszfaltkeverékek tömör (beépített) testsűrűsége 2,4 to/m³ értékkel kerül figyelembevételre.

VII. Záró rendelkezések


1. A megkötött vállalkozási szerződés módosítása, kiegészítése írásban, a szerződő felek egyetértésével, a 2003. évi CXXIX. tv. és a Ptk. alapján történhet.
2. A jelen szerződéses feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és a tárgyhoz kapcsolódó egyéb jogszabályok rendelkezései irányadók.
Szerződő felek a Zalaegerszegi Városi Bíróság kizárólagos illetékességét fogadják el.

Zalaegerszeg, 2012. május 22.



Zalaegerszeg Megyei Jogú Város

Önkormányzata
képviselésében
Gyutai Csaba
polgármester



UTPLAN '95 KFT.
8960 Zalaegerszeg,
Arpád u. 19.

UTPLAN '95 Kft.
vállalkozó
képviselésében
Horváth Béla
ügyvezető

