



## SAJTÓKÖZLEMÉNY

### Csapadékcsatornák és csapadékvíz-elvezető nyílt árkok építése a Vizslaréti árok vízgyűjtő területén

2011. május 09.

**Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata az Új Magyarország fejlesztési terv Nyugat-dunántúli Operatív Program (NYDOP) két forduló pályázatán 207.855.600 forintos támogatást nyert a 244.536.000 Ft összköltségű „Zala jobb parti városrész csapadékvíz-elvezető hálózat rekonstrukciója, fejlesztése I. ütem” tárgyú projekt megvalósítására. Projekt azonosító: NYDOP-4.1.1/1-B-2f-2009-0010**

A beruházásnak a Zsilip Mérnöki Szolgáltató Kft által készített **„Zalaegerszeg, Zala jobb parti városrész belterületi vízrendezése I. ütem”** tárgyú tervdokumentációjára a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által kiadott vízjogi létesítési engedélyének műszaki tartalmát 2011. év első negyedévében felül kellett vizsgálni az alábbiak miatt:

A 2006. évben készült eredeti tervek szerint, a meghatározott Zala árvízszintű vízállás mellett az összegyülekező csapadékvíz részben szivattyúzással, részben gravitációsan kerültek volna a befogadó Zala folyóba.

Az elmúlt években megfigyelhető időjárás változás következtében előforduló csapadék intenzitások megnövekedése, illetve az elmúlt időszak esőzései következtében kialakult Zala folyó okozta elöntések tapasztalatai miatt a beruházó és az üzemeltető Zalavíz Zrt részéről felmerült, hogy felül kellene vizsgálni az engedélyezési tervben számított Vizslaréti árok mértékadó vízhozamát, valamint annak elvezetésének módját. Erre azért volt szükség, mert az eredetileg betervezett két db mobil szivattyú használata, fenntartása és üzemeltetési költségei folyamatosan nagy terhet rónának az üzemeltetőre. A felülvizsgálat további oka az volt, hogy a kivitelezés alatt lévő Vizslaréti árok torkolati szakaszára, a Zalaegerszeg város jelenleg folyó rehabilitációs projektjén belül a Járum u. irányból a Piac tér környéki utak csapadékvíz-elvezetésének következményeként további vízmennyiség bevezetése fog megtörténni.

A fentiek miatt a Tervező elvégezte a tervdokumentáció korszerűségi felülvizsgálatát és a módosított vízjogi engedélyezési tervdokumentációjában az alábbi módosításokat tette:

- a Vizsla ároknak a Jákum utcától kezdődő ZTE stadion mögött húzódó csatornaszakaszának anyaga az eredeti, 60 cm és 80 cm átmérőjű műanyagcső helyett 1,8/1,2 m átmérőjű békaszáj szelvényű spirális hullám-acélcsőre változott.
- a betervezett mobil szivattyúk elhagyásra kerültek
- a Jákum utcai csapadékcsatorna anyaga, a 40 cm átmérőjű műanyagcső helyett 80 cm átmérőjű HOBAS csőre változott, az időközben megváltozott és szigorúbb hidraulikai méretezési előírások miatt.

A fent leírt módosítások elvégzése után a módosított tervdokumentációt az eljáró hatóságnak a vízjogi létesítési engedély módosítása végett benyújtottuk, melyre a hatóság 2011. május 4-én engedélyt adott.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata  
8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19.  
E-mail: [info@zalaegerszeg.hu](mailto:info@zalaegerszeg.hu)  
[www.zalaegerszeg.hu](http://www.zalaegerszeg.hu)  
[www.ujszechenyiterv.gov.hu](http://www.ujszechenyiterv.gov.hu)



A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.